

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างและภูมิทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยคลื่น เอ.เอ็ม. ๑๔๖๗ กิโลเฮิร์ตซ์ เป็นสถานีเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๖,๓๔๕,๗๐๐ บาท (หกล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างและภูมิทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยคลื่น เอ.เอ็ม. ๑๔๖๗ กิโลเฮิร์ตซ์ เป็นสถานีเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) .....๖ สิงหาคม ๒๕๖๔.....  
เป็นเงิน ๖,๓๔๕,๗๐๐ บาท (หกล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร. ๔ จำนวน ๔๔ หน้า
  - ๖.๒ แบบสรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร. ๕ (ก) จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายคงศักดิ์ สายวงศ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายประจวบ หวันวิเศษ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวจริภรณ์ ภาณุษี	กรรมการ
๗.๔ นางสาวศรีสกุล อุ่นศรีสง	กรรมการ
๗.๕ นายศุภฤกษ์ ศรีวงศ์ชัย	กรรมการและเลขานุการ






รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หรือสิ่งปลูกสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยคลื่น เอ.เอ็ม. 1467 กิโลเฮิรตซ์ เป็นสถานที่เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย แบบ ป.ร.4 ภาคกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
 หน่วยงาน กรมประชาสัมพันธ์  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 แบบเลขที่ รายการที่  
 ประมาณการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ				ค่าแรงงาน				ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	บาท	สต	บาท	สต			
สรุปงาน														
1	ค่าเงาะสำรวจดิน		รวม									24,000	✓	
2	ค่าปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง		รวม									560,300.00	✓	
3	ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับชั้นงาน (ระดับ 1-2)	2	หลัง									2,547,365.84	✓	
4	ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับชั้นงาน (ระดับ 5-6)	1	หลัง									933,585.52	✓	
5	ค่างานปรับปรุงห้องน้ำบ้านหมายเลข 5		รวม									35,103.00	✓	
6	ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างถนนคสล. และระบบสาธารณูปโภค		รวม									665,939.90	✓	
7	ระบบไฟฟ้าและประปา		รวม									120,340.00	✓	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด												4,886,634.27		











ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ บาท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท		
2.1	งานปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น								
	- งานเคลียร์ต้นไม้ ปรับระดับพื้นที่ถมดินบดอัดแน่น	5,464	ลบ.ม			60.00	327,840.00	327,840.00	
	รวมงานถมดินบดอัดแน่น							327,840.00	
2.2	งานระบบระบายน้ำ								
	- รางระบายน้ำสำหรับช่วยพร้อมฝาตะแกรง	198.00	เมตร	1,120.00	221,760.00			221,760.00	รวมค่าแรง
	- บ่อพัก สำหรับพร้อมฝา สำหรับท่อระบาย Dai:0.40 ม.	3.00	ชุด	400.00	1,200.00			1,200.00	รวมค่าแรง
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน Dai:0.30 ม.	50.00	เมตร	190.00	9,500.00			9,500.00	รวมค่าแรง
	รวมงานระบบระบายน้ำ							232,460.00	







ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ้นเชิงของ				ค่าแรงงาน				ค่าวัสดุ		รวมยอด	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	บาท	บาท				
1	งานโครงสร้าง														
1.1	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22 ม. ยาว 10 ม.	12	ต้น	2,200.00	26,400.00	1,050.00	12,600.00		39,000.00						
1.2	สกัดหัวเสาเข็ม	12	ต้น			200.00	2,400.00		2,400.00						
1.3	ชุดดิน	9	ลบ.ม.			125.00	1,125.00		1,125.00						
1.4	ทรายหยาบอัดแน่น	1	ลบ.ม.	350.00	350.00	91.00	91.00		441.00						
1.5	คอนกรีตพยาย	1	ลบ.ม.	1,400.00	1,400.00	398.00	398.00		1,798.00						
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (240 KSC.ทรงระบอบก)	38	ลบ.ม.	2,295.00	87,210.00	485.00	18,430.00		105,640.00						
1.7	แบบหล่อคอนกรีต	252	ตร.ม.	230.00	57,960.00				57,960.00						
-	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	417	ตร.ม.			133.00	55,461.00		55,461.00						
1.8	ตะปู	104	กก.	29.41	3,058.64				3,058.64						
1.9	เหล็ก SR 24 dia 6 มม.	0.703	กก.	25,066.67	17,621.87	4,100.000	2,882.30		20,504.17						
	dia 9 มม.	0.916	กก.	24,233.33	22,197.73	4,100.000	3,755.60		25,953.33						
	เหล็ก SD 40 dia 12 มม.	0.675	กก.	23,800.00	16,065.00	3,300.000	2,227.50		18,292.50						
	dia 16 มม.	2.169	กก.	23,600.00	51,188.40	3,300.000	7,157.70		58,346.10						
	dia 20 มม.	0.147	กก.	23,600.00	3,469.20	2,900.000	426.30		3,895.50						
1.10	ลวดผูกเหล็ก	138	กก.	28.92	3,990.96				3,990.96						
1.11	พื้นสำเร็จรูป SOLID PLANK ขนาด 5 ซม. (รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 200กก./ตร.ม.)	89	ตร.ม.	260.00	23,140.00	25.00	2,225.00		25,365.00						
รวมยอดยกไปงานโครงสร้าง															423,231.20











ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท		
2.3	งานฝ้าเพดาน								
-	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเหล็กเคลือบสีที่บาร์ 0.60 x 0.60 ม. #	62	ตร.ม.	232.00	14,384.00	52.00	3,224.00	17,608.00	
-	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดก้านไม้ โครงเหล็กเคลือบสีที่บาร์	8	ตร.ม.	329.00	2,632.00	52.00	416.00	3,048.00	
-	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. เกร้าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2x3"	42	ตร.ม.	275.00	11,550.00	92.00	3,864.00	15,414.00	
	รวมงาน 2.3							36,070.00	
2.4	งานทบทับฝ้า								
-	ฝ้าปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x8"	7	ตร.ม.	302.00	2,114.00	158.00	1,106.00	3,220.00	
-	ฝ้าปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12"	58	ตร.ม.	362.00	20,996.00	158.00	9,164.00	30,160.00	
-	ฝ้าฉาบทรายล้าง	15	ตร.ม.	250.00	3,750.00	99.00	1,485.00	5,235.00	
-	ฝ้าฉาบขัดทราย	14	ตร.ม.	105.00	1,470.00	61.00	854.00	2,324.00	
-	บัวเชิงผนัง	86	เมตร	220.00	18,920.00	50.00	4,300.00	23,220.00	
	รวมงาน 2.4							64,159.00	
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
-	ป1	8	ชุด	7,500.00	60,000.00			60,000.00	
-	ป2	2	ชุด	3,800.00	7,600.00			7,600.00	
-	ประตูสูงสกรูอลูมิเนียม	4	บาน	700.00	2,800.00			2,800.00	
-	น1	2	ชุด	2,650.00	5,300.00			5,300.00	
-	น2	4	ชุด	4,650.00	18,600.00			18,600.00	
-	น3	2	ชุด	2,700.00	5,400.00			5,400.00	
	รวมยอดยกไปงาน 2.5							99,700.00	



ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง				ค่าแรงงาน				ค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และแรงงาน	บาท			
				บาท	สต	บาท	สต	บาท	สต	บาท	สต			
	รวมยอดยกมางาน 2.5											99,700.00		
-	n4	12	ชุด	2,200.00		26,400.00						26,400.00		
-	n5	2	ชุด	1,000.00		2,000.00						2,000.00		
-	ช่องแสงใต้งานครอบบอลูมิเนียม	16	ชุด	500.00		8,000.00						8,000.00		
	รวมงาน 2.5											136,100.00		
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ห้องน้ำ													
-	อ่างล้างหน้าติดผนัง C 013	2	ชุด	770.00		1,540.00		450.00		900.00		2,440.00		
-	กระจกเงาปริ่ม	2	ชุด	540.00		1,080.00		70.00		140.00		1,220.00		
-	ที่วางของพลาสติก	2	อัน	455.00		910.00		70.00		140.00		1,050.00		
-	โถส่วนน้ราบ	2	ชุด	4,850.00		9,700.00		450.00		900.00		10,600.00		
-	ฝักบัว	2	ชุด	350.00		700.00		70.00		140.00		840.00		
-	สายชำระ	2	ชุด	300.00		600.00		70.00		140.00		740.00		
-	ก๊อกน้ำ	2	อัน	85.00		170.00		25.00		50.00		220.00		
-	ที่ใส่กระดาษชำระ	2	อัน	358.50		717.00		120.00		240.00		957.00		
-	ที่วางสบู่	2	อัน	330.00		660.00		120.00		240.00		900.00		
-	ราวตากผ้า	2	อัน	280.00		560.00		70.00		140.00		700.00		
-	ตะแกรงกรองผง	2	อัน	250.00		500.00		75.00		150.00		650.00		
	รวมงาน 2.6											20,317.00		






















ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน			ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				บาท	สต	บาท	บาท	สต	บาท		
รวมยอดยกมางาน 4.2											
-	ตัวโมดหรือมอูปรนประกอบ										
-	ตัวโมดหรือมอูปรนประกอบ										
-	ตัวโมดหรือมอูปรนประกอบ	4	Lot	390.00		1,560.00		115.00		460.00	2,020.00
-	แผง COOL WHITE (1,350 คูมเมง) หรือบัลลาสต์ LOW LOSS										
-	ตัวหลอดชนิดบัลลอส										
-	ตัวหลอดหรือมอูปรนประกอบ	4	Set	500.00		2,000.00		115.00		460.00	2,460.00
-	แผง COOL WHITE (3,350 คูมเมง) หรือบัลลาสต์ LOW LOSS										
-	ตัวหลอดชนิดบัลลอส										
-	ตัวหลอดชนิดบัลลอส										
-	สวิตช์และเต้ารับ										
-	สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V หรือฝาครอบพลาสติก PVC หรือ PC	7	Set	75.00		525.00		80.00		560.00	1,085.00
-	สวิตช์สามทาง 16A, 250V หรือฝาครอบ PVC หรือ PC	2	Set	108.89		217.78		85.00		170.00	387.78
-	เต้ารับไฟฟ้าคู่ชนิดขาตั้ง (UNIVERSAL TYPE) 16A, 250V	9	Set	167.23		1,505.07		90.00		810.00	2,315.07
-	มิเตอร์วัดไฟฟ้า ขนาด 15 A (4S)	2	Set	1,297.00		2,594.00		4,450.00		8,900.00	11,494.00
รวมงาน 4.2											
										37,480.21	















ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิงของ			ค่าแรงงาน			ค่าวัสดุ บาท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	สต	ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	สต		
2.1	งานมุงหลังคา										
-	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.	236	แผ่น	58.00	13,688.00					13,688.00	
-	ครอปมุง	23	ครอป	55.00	1,265.00					1,265.00	
-	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	284	ตัว	2.00	568.00					568.00	
-	เชิงชาย, ปันลม, ไม้เนื้อแข็ง 1"x8"+1"x6"	40	เมตร	185.00	7,400.00		94.00	3,760.00		11,160.00	
-	ค่าแรงมุงหลังคา	99	ตร.ม.				45.00	4,455.00		4,455.00	
	รวมงาน 2.1									31,136.00	
2.2	งานผนังและตากมุ้งผนัง										
-	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	151	ตร.ม.	285.00	43,035.00		89.00	13,439.00		56,474.00	
-	ผนังก่ออิฐฉาบปูนตีแม่	28	ตร.ม.	584.00	16,352.00		167.00	4,676.00		21,028.00	
-	เสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.08 ม.	98	เมตร	103.00	10,094.00		44.00	4,312.00		14,406.00	
-	เสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.20 ม.	18	เมตร	206.00	3,708.00		78.00	1,404.00		5,112.00	
-	ผนังก่อกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8"	32	ตร.ม.	310.00	9,920.00		166.00	5,312.00		15,232.00	
-	ผนังฉาบปูนสลัก	27	ตร.ม.	94.00	2,538.00		100.00	2,700.00		5,238.00	
-	ผนังฉาบปูนเรียบ	243	ตร.ม.	83.00	20,169.00		82.00	19,926.00		40,095.00	
-	ฉาบปูนเสาคาน	121	ตร.ม.	83.00	10,043.00		115.00	13,915.00		23,958.00	
-	ผนังเพนอร์ซีเมนต์ราคาเหล็กค้ำเดียว	12	ตร.ม.	846.00	10,152.00		95.00	1,140.00		11,292.00	
	รวมงาน 2.2									192,835.00	



ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ			ค่าแรงงาน			ค่าวัสดุ และแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	สต	ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	สต		
2.3	งานฝ้าเพดาน										
-	ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเหล็กเคลือบสีที่บาร์ 0.40 x 0.60 ม. #	37	ตร.ม.	232.00	8,584.00		52.00	1,924.00	10,508.00		
-	ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันน้ำ โครงเหล็กเคลือบสีที่บาร์	7	ตร.ม.	329.00	2,303.00		52.00	364.00	2,667.00		
-	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. เศร้าไม่เนื้อแข็ง 1 1/2x3"	36	ตร.ม.	275.00	9,900.00		92.00	3,312.00	13,212.00		
	@ 0.60x0.60 ม. # ทาฉนวนกันปลวก										
	รวมงาน 2.3								26,387.00		
2.4	งานตกแต่งผิวพื้น										
-	พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x8"	7	ตร.ม.	302.00	2,114.00		158.00	1,106.00	3,220.00		
-	พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12"	33	ตร.ม.	362.00	11,946.00		158.00	5,214.00	17,160.00		
-	พื้นผิวทรายล้าง	6	ตร.ม.	250.00	1,500.00		99.00	594.00	2,094.00		
-	พื้นผิวขัดทราย	6	ตร.ม.	105.00	630.00		61.00	366.00	996.00		
-	บัวเชิงผนังไม้ 3/4"x4"	34	ตร.ม.	220.00	7,480.00		50.00	1,700.00	9,180.00		
	รวมงาน 2.4								32,650.00		
2.5	งานประตู-หน้าต่าง										
-	ป1	3	ชุด	7,500.00	22,500.00				22,500.00		
-	ป2	2	ชุด	3,800.00	7,600.00				7,600.00		
-	ป3	1	บาน	7,500.00	7,500.00				7,500.00		
-	น1	1	ชุด	2,650.00	2,650.00				2,650.00		
-	น2	4	ชุด	4,650.00	18,600.00				18,600.00		
-	น3	2	ชุด	2,700.00	5,400.00				5,400.00		
	รวมงาน 2.5								64,250.00		


















ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ บาท	บาท	ราคาหน่วยละ บาท	บาท		
3.4	ระบบท่อประปา (ท่อ PVC. CLASS 13.5 มอก.17-2532)								
3.4.1	ท่อประปา								
-	ขนาด Dia. 1"	32	เมตร	22.47	719.04	20.00	640.00	1,359.04	
-	ขนาด Dia. 3/4"	8	เมตร	14.24	113.92	20.00	160.00	273.92	
-	ขนาด Dia. 1/2"	12	เมตร	11.79	141.48	20.00	240.00	381.48	
3.4.2	ข้องอ 90								
-	ขนาด Dia. 1"	11	เมตร	7.14	78.54	20.00	220.00	298.54	
-	ขนาด Dia. 3/4"	5	เมตร	3.95	19.75	20.00	100.00	119.75	
-	ขนาด Dia. 1/2"	8	เมตร	2.94	23.52	20.00	160.00	183.52	
3.4.3	สามทาง T								
-	ขนาด Dia. 1"	6	เมตร	14.41	86.46	20.00	120.00	206.46	
-	ขนาด Dia. 1" - 1/2"	1	เมตร	10.58	10.58	20.00	20.00	30.58	
-	ขนาด Dia. 1/2"	1	เมตร	4.03	4.03	20.00	20.00	24.03	
3.4.4	ข้อต่อเกลียวโง่ ชนิดทองเหลือง								
-	ขนาด Dia. 3/4"	5	อัน	35.00	175.00	20.00	100.00	275.00	
-	ขนาด Dia. 1/2"	3	อัน	26.00	78.00	20.00	60.00	138.00	
3.4.5	อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ	1	Lot	725.16	725.16			725.16	
3.4.6	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และสัญลักษณ์	1	Lot	652.64	652.64			652.64	
3.4.7	ก๊อกรั่ว								
-	ขนาด Dia. 1/2"	1	ชุด	250.00	250.00	90.00	90.00	340.00	
รวมยอดทุกใบงาน 3.4									
				5,008.18					













ประมาณราคากลางวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยเกษตรเชียงใหม่โดยยตส.อ.เอ็ม.1467 ที.เอส.อี.ซี

เป็นสถานที่เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองท่า อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่

รายการที่


หน่วยงาน กรมประชาสัมพันธ์

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม

2564

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน				ค่าวัสดุ	หมายเหตุ		
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวม					
				บาท	สต	บาท	สต	บาท	สต	บาท	สต		
5. งานปรับปรุงห้องนั่งเล่นหมายเลข 5													
1	หมวดงานรื้อถอน	1	งาน					2,000.00		2,000.00		2,000.00	
2	หมวดงานปรับปรุง	1	ชุด	ไม้สังกะสี	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00				
				ฝ้าทึบ	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00				
				สายชำระ	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00				
				ราวพาดผ้า	280.00	280.00	70.00	70.00	350.00				
				ตะแกรงกรองผง	150.00	150.00	75.00	75.00	225.00				
				พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8"X8"	302.00	2,114.00	158.00	1,106.00	3,220.00				
				งานฉาบปูนตามสี่เหลี่ยมรูป ชนิด เกราะ-การอง ใร้อากาศ	18,750.00	18,750.00	4,418.00	4,418.00	23,168.00				
				(ขนาดบับัดไม้เนื้ออ่อนกว่า 1 ซม.ม./วัน) พร้อมฐานรอง คสล.									
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน											35,103.00		



รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างงานพักข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยคลื่น เอ.เอ็ม. 1467 กิโลเฮิรตซ์

เป็น แบบ ปร.4

สถานีเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่

รายการที่


หน่วยงาน กรมประชาสัมพันธ์

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม

2564

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ				ค่าแรงงาน				ค่าวัสดุ บาท	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ บาท	สต	จำนวนเงิน บาท	สต	ราคาหน่วยละ บาท	สต	จำนวนเงิน บาท	สต			
<b>5. งานถนนและลาน คสล. ภายใน</b>														
6.1	งานถนน คสล. ภายใน กว้าง 6.00 ม. ยาว 90 เมตร		รวม										319,062.98	
6.2	งานลาน คสล. ภายใน หน้า 0.10 ม. กว้าง 875 ตร.ม		รวม										346,876.92	
<b>รวมงานถนนและลาน คสล. ภายใน</b>														



665,939,90







ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
				บาท	สต	บาท	สต	บาท	สต
7.1	งานระบบไฟฟ้าเมน (พาดสาย)								
	ค่าก่อสร้างแผนภูมิแรงต่ำภายใน								
	- ค่าปักเสาไฟ สูง 9.00 ม. จำนวน 4 ต้น	1.00	งาน	32,000.00				32,000.00	รวมค่าแรง
	- ค่าพาดสาย CV.ขนาด 50 ตร.มม.(จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 67 ม.)	268.00	เมตร	215.00		40.00		68,340.00	
	รวมระบบเมนไฟฟ้า							100,340.00	
7.2	งานระบบเมนประจำ								
	- ค่าแรงเชื่อมต่อระบบประกายภายในกับระบบเมนประจำเดิม	1	จุด	20,000.00				20,000.00	
	รวมระบบเมนประจำ							20,000.00	

